

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลโนนเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

แบบเลขที่ ๕๑/๒๕๖๒

รายการที่

ส่วนราชการ กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ                           | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                  |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| ๑        | หมวดงานดิน                       |        |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | - ดินขุดถมคืน                    | ๘.๗๓   | ลบ.ม  | -                | -         | ๑๔๘.๐๐       | ๑,๒๙๒.๐๔  | ๑,๒๙๒.๐๔          |          |
|          | - ทราดยาบ                        | ๕.๐๐   | ลบ.ม  | ๒๘๐.๐๐           | ๑,๔๐๐.๐๐  | ๙๙.๐๐        | ๔๙๕.๐๐    | ๑,๘๙๕.๐๐          |          |
|          | รวมราคางานดิน                    |        |       |                  | ๑,๔๐๐.๐๐  |              | ๑,๗๘๗.๐๔  | ๓,๑๘๗.๐๔          |          |
| ๒        | หมวดงานเสาเข็ม                   |        |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | - เสาเข็ม คอ.ร. ๐.๑๕x๐.๑๕x๖.๐๐ ม | ๑๖.๐๐  | ต้น   | ๖๐๐.๐๐           | ๙,๖๐๐.๐๐  | ๒๐๐.๐๐       | ๓,๒๐๐.๐๐  | ๑๒,๘๐๐.๐๐         |          |
|          | รวมราคางานเสาเข็ม                |        |       |                  | ๙,๖๐๐.๐๐  |              | ๓,๒๐๐.๐๐  | ๑๒,๘๐๐.๐๐         |          |
| ๓        | หมวดงานคอนกรีต                   |        |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | - คอนกรีต ๑:๒:๔                  | ๒๕.๐๐  | ลบ.ม  | ๑,๔๕๗.๐๐         | ๓๖,๔๒๕.๐๐ | ๔๙๘.๐๐       | ๑๒,๔๕๐.๐๐ | ๔๘,๘๗๕.๐๐         |          |
|          | รวมราคางานคอนกรีต                |        |       |                  | ๓๖,๔๒๕.๐๐ |              | ๑๒,๔๕๐.๐๐ | ๔๘,๘๗๕.๐๐         |          |
| ๔        | หมวดงานเหล็ก                     |        |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | - เหล็กSR Ø ๖ มม.                | ๑.๐๐๐  | ต้น   | ๒๒,๐๐๐.๐๐        | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๔,๑๐๐.๐๐     | ๔,๑๐๐.๐๐  | ๒๖,๑๐๐.๐๐         |          |
|          | - เหล็กSD Ø ๑๒ มม.               | ๒.๐๐๐  | ต้น   | ๒๑,๐๐๐.๐๐        | ๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๓,๓๐๐.๐๐     | ๖,๖๐๐.๐๐  | ๔๘,๖๐๐.๐๐         |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                    | ๗๙.๐๐  | กก.   | ๓๗.๓๘            | ๒,๙๕๓.๐๒  | -            | -         | ๒,๙๕๓.๐๒          |          |
|          | รวมราคางานเหล็ก                  |        |       |                  | ๖๖,๙๕๓.๐๒ |              | ๑๐,๗๐๐.๐๐ | ๗๗,๖๕๓.๐๒         |          |
| ๕        | หมวดงานไม้แบบ                    |        |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | - ไม้แบบทั่วไป (๘๐%)             | ๙๖.๐๐  | ตร.ม. | ๓๘๐.๐๐           | ๓๖,๔๘๐.๐๐ | -            | -         | ๓๖,๔๘๐.๐๐         |          |
|          | - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป             | ๑๒๐.๐๐ | ตร.ม. | -                | -         | ๑๕๘.๐๐       | ๑๘,๙๖๐.๐๐ | ๑๘,๙๖๐.๐๐         |          |
|          | - ตะปู                           | ๓๐.๐๐  | กก.   | ๓๐.๓๗            | ๙๐๑.๑๐    | -            | -         | ๙๐๑.๑๐            |          |
|          | รวมหมวดงานไม้แบบ                 |        |       |                  | ๓๗,๓๘๑.๑๐ |              | ๑๘,๙๖๐.๐๐ | ๕๖,๓๔๑.๑๐         |          |
| ๖        | หมวดงานผนัง-ผิวผนัง              |        |       |                  |           |              |           |                   |          |

3

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

แบบเลขที่ ๕๑/๒๕๖๒

รายการที่

ส่วนราชการ กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | คำวัดและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|----------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|----------------|----------|
|          |                                               |          |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                |          |
| ๗        | - ผนังก่ออิฐบล็อก                             | ๕๒.๘๑    | ตร.ม. | ๙๖.๐๐            | ๕,๐๖๙.๗๖   | ๘๐.๐๐        | ๔,๒๒๔.๘๐  | ๙,๒๙๔.๕๖       |          |
|          | - ผนังฉาบปูน                                  | ๙๓.๐๐    | ตร.ม. | ๖๖.๐๐            | ๖,๑๓๘.๐๐   | ๙๕.๐๐        | ๘,๘๓๕.๐๐  | ๑๔,๙๗๓.๐๐      |          |
|          | รวมราคางานผนัง-ฉาบผนัง                        |          |       |                  | ๑๑,๒๐๗.๗๖  |              | ๑๓,๐๕๙.๘๐ | ๒๔,๒๖๗.๕๖      |          |
|          | หมวดงานฝ้าเพดาน                               |          |       |                  |            |              |           |                |          |
| ๘        | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา ๙ มม.        | ๒๐๐.๐๐   | ตร.ม. | ๓๒๕.๐๐           | ๖๕,๐๐๐.๐๐  | ๘๐.๐๐        | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๘๑,๐๐๐.๐๐      |          |
|          | ชนิดมีลูมิเนียมพอยล์ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี |          |       |                  |            |              |           |                |          |
|          | รวมราคางานฝ้าเพดาน                            |          |       |                  | ๖๕,๐๐๐.๐๐  |              | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๘๑,๐๐๐.๐๐      |          |
|          | หมวดงานหลังคา                                 |          |       |                  |            |              |           |                |          |
|          | - กระเบื้องคอนกรีตสี                          | ๒,๒๙๙.๐๐ | แผ่น  | ๔๕.๓๓            | ๑๐๔,๒๑๓.๖๗ | ๑๒.๖๑        | ๒๘,๙๙๐.๓๙ | ๑๓๓,๒๐๔.๐๖     |          |
|          | - ครอบสันโค้ง                                 | ๕๐.๐๐    | แผ่น  | ๔๘.๖๖            | ๒,๔๓๓.๐๐   | ๑๒.๖๑        | ๖๓๐.๕๐    | ๓,๐๖๓.๕๐       |          |
|          | - เหล็กกลมเคลือบสังกะสี ๑ ๑/๒"                | ๙๑.๔๐    | เมตร  | ๘๓.๓๓            | ๗,๖๑๖.๓๖   | -            | -         | ๗,๖๑๖.๓๖       |          |
|          | - พุกโลหะยึดราวลูกกรงและบันได                 | ๑๙๒.๐๐   | ตัว   | ๗.๐๐             | ๑,๓๔๔.๐๐   | -            | -         | ๑,๓๔๔.๐๐       |          |
|          | รวมราคางานหลังคา                              |          |       |                  | ๑๑๕,๖๐๗.๐๓ |              | ๒๙,๖๒๐.๘๙ | ๑๔๕,๒๒๗.๙๒     |          |
| ๙        | หมวดงานประตูพร้อมอุปกรณ์                      |          |       |                  |            |              |           |                |          |
|          | - ป. ๒                                        | ๑.๐๐     | ชุด   | ๑,๒๐๐.๐๐         | ๑,๒๐๐.๐๐   | ๒๐๐.๐๐       | ๒๐๐.๐๐    | ๑,๔๐๐.๐๐       |          |
|          | - ป. ๕                                        | ๑.๐๐     | ชุด   | ๒,๖๐๐.๐๐         | ๒,๖๐๐.๐๐   | ๒๐๐.๐๐       | ๒๐๐.๐๐    | ๒,๘๐๐.๐๐       |          |
|          | รวมราคางานประตู                               |          |       |                  | ๑,๒๐๐.๐๐   |              | ๒๐๐.๐๐    | ๑,๔๐๐.๐๐       |          |
| ๑๐       | หมวดงานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์                   |          |       |                  |            |              |           |                |          |
|          | - น. ๑ (คู่)                                  | ๑.๐๐     | ชุด   | ๑,๖๐๐.๐๐         | ๑,๖๐๐.๐๐   | ๒๐๐.๐๐       | ๒๐๐.๐๐    | ๑,๘๐๐.๐๐       |          |
|          | - น. ๒                                        | ๑.๐๐     | ชุด   | ๑,๒๐๐.๐๐         | ๑,๒๐๐.๐๐   | ๒๐๐.๐๐       | ๒๐๐.๐๐    | ๑,๔๐๐.๐๐       |          |
|          |                                               |          |       |                  |            |              |           |                |          |

๕๕

๕๕

๕๕

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานงบประมาณจังหวัดแพร่

แบบเลขที่ ๕๑/๒๕๖๒ รายการที่

ส่วนราชการ กลุ่มวิศวกรรมงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย          | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |            | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|--------|----------------|------------------|------------|--------------|------------|-------------------|----------|
|          |                                              |        |                | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                   |          |
|          | รวมราคางานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์               |        |                |                  | ๑,๖๐๐.๐๐   |              | ๒๐๐.๐๐     | ๑,๘๐๐.๐๐          |          |
| ๑๑       | หมวดงานไฟฟ้า                                 |        |                |                  |            |              |            |                   |          |
|          | - หลอดไฟ LED ๒ X ๑๘ วัตต์ ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ | ๒๐.๐๐  | ชุด            | ๕๒๕.๐๐           | ๑๐,๕๐๐.๐๐  | ๑๑๕.๐๐       | ๒,๓๐๐.๐๐   | ๑๒,๘๐๐.๐๐         |          |
|          | - หลอดไฟ LED ๑ X ๑๘ วัตต์ ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ | ๘.๐๐   | ชุด            | ๔๕๓.๐๐           | ๓,๖๒๔.๐๐   | ๑๑๕.๐๐       | ๘๖๐.๐๐     | ๔,๔๘๔.๐๐          |          |
|          | - สวิตช์                                     | ๒๘.๐๐  | ตัว            | ๔๙.๐๐            | ๑,๓๗๒.๐๐   | ๗๐.๐๐        | ๑,๙๖๐.๐๐   | ๓,๓๓๒.๐๐          |          |
|          | - เต้าเสียบไฟ ๓ รู แบบบล็อคลอย               | ๒๓.๐๐  | ตัว            | ๗๐.๐๐            | ๑,๖๑๐.๐๐   | ๘๐.๐๐        | ๑,๘๔๐.๐๐   | ๓,๔๕๐.๐๐          |          |
|          | - สายไฟสวิตช์                                | ๒๘.๐๐  | จุด            | ๑๔๕.๐๐           | ๔,๐๖๐.๐๐   | ๘๐.๐๐        | ๒,๒๔๐.๐๐   | ๖,๓๐๐.๐๐          |          |
|          | - สายไฟได้รับชนิดกราวด์(ปลัก)                | ๒๓.๐๐  | จุด            | ๔๓๐.๐๐           | ๙,๘๙๐.๐๐   | ๑๑๐.๐๐       | ๒,๕๓๐.๐๐   | ๑๒,๔๒๐.๐๐         |          |
|          | รวมหมวดงานไฟฟ้า                              |        |                |                  | ๓๑,๐๕๖.๐๐  |              | ๑๑,๗๗๐.๐๐  | ๔๒,๘๒๖.๐๐         |          |
| ๑๒       | หมวดงานทาสี                                  |        |                |                  |            |              |            |                   |          |
|          | - งานทาสีพลาสติกภายนอก                       | ๓๕๐.๐๐ | ม <sup>๒</sup> | ๓๙.๐๐            | ๑๓,๖๕๐.๐๐  | ๓๐.๐๐        | ๑๐,๕๐๐.๐๐  | ๒๔,๑๕๐.๐๐         |          |
|          | - งานทาสีพลาสติกภายใน                        | ๕๑๐.๐๐ | ม <sup>๒</sup> | ๓๒.๐๐            | ๑๖,๓๒๐.๐๐  | ๓๐.๐๐        | ๑๕,๓๐๐.๐๐  | ๓๑,๖๒๐.๐๐         |          |
|          | รวมหมวดงานทาสี                               |        |                |                  | ๒๙,๙๗๐.๐๐  |              | ๒๕,๘๐๐.๐๐  | ๕๕,๗๗๐.๐๐         |          |
|          | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน                      |        |                |                  | ๔๐๗,๔๐๙.๙๑ |              | ๑๔๓,๗๖๗.๗๓ | ๕๕๑,๑๗๗.๖๔        |          |

13