

ขอบเขตของงาน
จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน ๔ แห่ง ๔ จังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

จากการที่ทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้านอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากการจับสัตว์น้ำมากเกินไปจนเกินศักยภาพการผลิต การจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ก่อนวัยอันควร สภาพแวดล้อมทางทะเลไม่เอื้ออำนวยต่อการวางไข่ การเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน และการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่ของชาวประมงที่มีฐานะยากจน ต้องออกไปทำการประมงไกลฝั่งมากขึ้น ทำให้เพิ่มต้นทุนในการลงแรงประมงและเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติสูง ส่งผลกระทบในภาพรวมต่อการประมง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาแหล่งประมงชายฝั่งโดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หรือปะการังเทียม เป็นอีกมาตรการหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติ อันจะก่อให้เกิดความสมดุลต่อแหล่งน้ำธรรมชาติได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจากการที่กรมประมงดำเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) และทำการติดตามผลมาอย่างต่อเนื่องพบว่า กองปะการังเทียมมีสัตว์น้ำเข้ามาอยู่อาศัย เป็นแหล่งที่หลบภัย หาอาหาร และเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในธรรมชาติ ส่งผลให้เป็นแหล่งทำการประมงบริเวณชายฝั่งของชาวประมงพื้นบ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้กรมประมงได้ใช้แท่งคอนกรีตขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร เป็นวัสดุจัดสร้างปะการังเทียมมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจากการติดตามผลพบว่า สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวประมงให้ดีขึ้น และบริหารจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืนสืบไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาแหล่งทำการประมงสำหรับชาวประมงพื้นบ้าน
- ๒.๒ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มแหล่งทำการประมง
- ๒.๓ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็น...

๐๑- ๗. ๕๖๖๕ ๐๑

Q. 1 —

๔. แบบรูปรายงานการก่อสร้าง

ตามแบบแปลนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่แนบมาพร้อมนี้

๕. เงื่อนไขการดำเนินงานของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเข้าทำงานพร้อมกับเสนอแผนการปฏิบัติงานโดยละเอียด โดยต้องเสนอรายชื่อวิศวกรที่มีประสบการณ์เพื่อทำการควบคุมการก่อสร้างหรือจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียม พร้อมทั้งแจ้งสถานที่หล่อแท่งคอนกรีต ให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติใช้วัสดุที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยต่อผู้ควบคุมการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย เพื่อตรวจสอบวัสดุ ฯ ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและรายละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการหล่อแท่งคอนกรีต

๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตัดตัวอย่างเหล็กเส้นที่จะมาใช้ในการจัดทำแท่งคอนกรีตไปทดสอบกับหน่วยงานของทางราชการ และนำผลการทดสอบ (เป็นเอกสารของทางราชการ) ซึ่งใช้เป็นเอกสารประกอบหนังสือส่งมอบงาน เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อไปทำการทดสอบกำลังอัดประลัยกับหน่วยงานของทางราชการตามที่กำหนด และนำผลการทดสอบ (เป็นเอกสารของทางราชการ) ซึ่งใช้เป็นเอกสารประกอบหนังสือส่งมอบงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๕.๕ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานหล่อแท่งคอนกรีต ให้มีหนังสือแจ้งส่งมอบงานผ่านผู้ควบคุมการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มประกอบการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง ดังนี้

๕.๕.๑ หนังสือรับรองการใช้เหล็ก ตามข้อ ๕.๒

๕.๕.๒ หนังสือรับรองอัตราส่วนผสมคอนกรีตของวิศวกรของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้รับรอง ตามข้อ ๕.๒

๕.๕.๓ เอกสารผลการทดสอบเหล็กของหน่วยงานของทางราชการ ตามข้อ ๕.๓

๕.๕.๔ เอกสารผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมเสร็จจากหน่วยงานของทางราชการ ตามข้อ ๕.๔

๕.๖ ก่อนผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยในทะเล ต้องมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบโดยผ่านผู้ควบคุมการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย เพื่อพิจารณาอายุของแท่งคอนกรีตก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดวางในทะเล

๕.๗ ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้ควบคุมการจัดวางในทะเล และผู้ช่วยผู้ควบคุมการจัดวางในทะเล ในการดำเนินการจัดวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยให้เป็นไปตามพิกัดที่กำหนดในสัญญาจ้าง

๕.๘ ก่อนผู้รับจ้างส่งมอบงานจัดวางในทะเล ต้องมีหนังสือแจ้งส่งงานผ่านผู้ควบคุมการจัดวางในทะเล โดยผู้ควบคุมฯ จะเป็นผู้พิจารณาเสนอผลการจัดวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการตรวจและรับมอบงาน

๖. ระยะ...



๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่เริ่มงานตามสัญญา

๗. เงื่อนไขการจ่ายเงินและการส่งมอบงาน

กำหนดการแบ่งงวดงาน-งวดเงิน แต่ละแห่งออกเป็น ๓ งวด ดังต่อไปนี้

แห่งที่ ๑ ณ ชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแม่รำพึง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ได้ดำเนินการหล่อแท่งคอนกรีตแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร แล้วเสร็จ

จำนวน ๒๓๐ แท่ง

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ได้ดำเนินการหล่อแท่งคอนกรีตแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร แล้วเสร็จ

จำนวน ๒๐๐ แท่ง พร้อมทั้งมีหุ่นลอยถาวรมาจัดเก็บไว้จำนวน ๔ หุ่น

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ลำเลียงขนส่งนำแท่งคอนกรีตไปจัดวางในทะเลตามจุดพิกัดของแผนที่ พร้อมติดตั้งหุ่นลอยถาวร พร้อมอุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายการสัญญาจ้าง

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา

แห่งที่ ๒ ณ บ้านถ้ำธง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ได้ดำเนินการหล่อแท่งคอนกรีตแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร แล้วเสร็จ

จำนวน ๒๑๐ แท่ง

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ได้ดำเนินการหล่อแท่งคอนกรีตแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร แล้วเสร็จ

จำนวน ๒๐๐ แท่ง พร้อมทั้งมีหุ่นลอยถาวรมาจัดเก็บไว้จำนวน ๓ หุ่น

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจาก

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ลำเลียงขนส่งนำแท่งคอนกรีตไปจัดวางในทะเลตามจุดพิกัดของแผนที่ พร้อมติดตั้งหุ่นลอยถาวร พร้อมอุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายการสัญญาจ้าง

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา

แห่งที่ ๓ ณ บ้านหน้าศาลเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ได้ดำเนินการหล่อแท่งคอนกรีตแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร แล้วเสร็จ

จำนวน ๒๔๐ แท่ง

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา



งวดที่ ๒...

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ได้ดำเนินการหล่อแท้งคอนกรีตแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร แล้วเสร็จ
จำนวน ๒๐๐ แท้ง พร้อมทั้งมีหุ่นลอยถาวรมาจัดเก็บไว้จำนวน ๓ หุ่น
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ลำเลียงขนส่งนำแท้งคอนกรีตไปจัดวางในทะเลตามจุดพิกัดของแผนที่ พร้อมติดตั้งหุ่นลอยถาวร
พร้อมอุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายการสัญญาจ้าง
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา

แห่งที่ ๔ ณ บ้านเกาะระ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ได้ดำเนินการหล่อแท้งคอนกรีตแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร แล้วเสร็จ
จำนวน ๒๐๐ แท้ง
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ได้ดำเนินการหล่อแท้งคอนกรีตแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร แล้วเสร็จ จำนวน
๒๐๐ แท้ง พร้อมทั้งมีหุ่นลอยถาวรมาจัดเก็บไว้จำนวน ๔ หุ่น
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ลำเลียงขนส่งนำแท้งคอนกรีตไปจัดวางในทะเลตามจุดพิกัดของแผนที่ พร้อมติดตั้งหุ่นลอยถาวร
พร้อมอุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายการสัญญาจ้าง
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา

หมายเหตุ

เนื่องจากพิกัดการจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ต้องขอความเห็นชอบจากกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมประมง ก่อนนำไปจัดวาง ฉะนั้น ในบางจุดของพิกัดที่กำหนดไว้
อาจจะต้องมีการแก้ไขพิกัดในการจัดวางใหม่ตามความเห็นของหน่วยงานดังกล่าว และในระหว่างรอความเห็น
เห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงกำหนดให้ผู้รับจ้างสามารถขอหยุดทำงานในงวดที่ ๓
(งวดสุดท้าย) ได้จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบพิกัดในการจัดวางจากหน่วยงานต่าง ๆ จนครบถ้วน

๘. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลง
หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

กำหนดให้ $P = (PO) \times (K)$
 P = ราคางานต่อหน่วย หรือราคาค่างานที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 PO = ราคางานก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคาค่างาน
เป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
 K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม
๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน



สูตรการปรับ...

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมประมงได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการกำหนด

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๙. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมประมง ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชน ที่ทางราชการรับรองหรือผู้มีวุฒิปัตระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ โดยจะต้องมีช่างในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าสาขาละ ๑ คน ดังนี้

๙.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว และกรณีที่เกิดความชำรุดบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องเร่งดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๑๑. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่แล้วเสร็จหรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา กรมประมงจะคิดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาแยกแต่ละแห่ง

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้รับการคัดเลือกทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องเตรียมหลักประกันสัญญา ในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาด้วย กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จะคืนหลักประกันดังกล่าว เมื่อผู้รับจ้างพ้นภาระผูกพันแล้ว

๑๔. วงเงินในการจัดหา/ราคากลาง

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๑,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น ๔ แห่ง ๔ จังหวัด ดังนี้

แห่งที่ ๑ จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณจัดหาเป็นเงิน ๓,๒๔๕,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

แห่งที่ ๒ จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณจัดหาเป็นเงิน ๓,๒๔๙,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

แห่งที่ ๓ จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณจัดหาเป็นเงิน ๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

แห่งที่ ๔ จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดพังงา จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณจัดหาเป็นเงิน ๓,๐๔๗,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๐๑๖-
27.
อภินันท์ อภินันท์.
อภินันท์

ราคากลาง โดยแบ่งเป็น ๔ แห่ง ๔ จังหวัด ดังนี้

แห่งที่ ๑ จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง จำนวน ๑ แห่ง ราคากลาง
 เป็นเงิน ๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

แห่งที่ ๒ จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางเป็นเงิน ๓,๒๕๓,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เรื่องที่ ๓ จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง
 ราคากลางเป็นเงิน ๓,๔๙๖,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

แห่งที่ ๔ จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดพังงา จำนวน ๑ แห่ง ราคากลาง
 เป็นเงิน ๓,๑๕๗,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑๕. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ที่อยู่เจ้าของโครงการ/งาน :: กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทร/โทรสาร

∴ ॐ གཏུའོ བཟླེས

e-mail

:: Artificialreef2012@gmail.com

ในกรณีที่ท่านต้องการจะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางช่องทางดังกล่าวข้างต้น หรือจะนำเสนอเอกสารด้วยตนเองได้ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น



Fig.

Spencer

Qm