

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกตะกอนดินคลองบอระเพ็ด (ประตูน้ำถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจระเข้) และขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำคันดิน (ชั่วคราว)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมประมง โดยจังหวัดนครสวรรค์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖,๘๔๔,๖๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันหกกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ งานขุดดินธรรมดาด้วยรถขุด
 - ๔.๒ งานขนย้ายดิน
 - ๔.๓ งานปรับเกลี่ยดินทิ้ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔๖,๘๕๔,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบรายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพัทธนัย รักษา นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายนิคม มีศิริพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ จำสับเอกสิทธิพล โพธิ์ศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพัทธนัย รักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิคม มีศิริพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(จำสับเอกสิทธิพล โพธิ์ศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบอระเพ็ด (ประตูดำถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจระเข้)
และขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำคันดิน (ชั่วคราว)

สถานที่ก่อสร้าง บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ 134 /2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมประมง โดยจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร.4 ปร.5(ก) ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
1	โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบอระเพ็ด (ประตูดำถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจระเข้) และขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำคันดิน (ชั่วคราว)	46,854,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	46,854,000.00	
	ราคากลาง	46,854,000.00	(ปิดเศษแล้ว)
	ราคากลาง(สีสืบหกล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์

ที่ 1715/2566 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


ลงชื่อ


(นายพิชณย์ รักษา)

ประธานคณะกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายนิคม มีศิริพันธ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(จำสืบทธิพล โพธิ์ศรี)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบอระเพ็ด (ประตูดำถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจระเข้) และขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำคันดิน (ชั่วคราว)				
สถานที่ก่อสร้าง	บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์				
แบบเลขที่	134/2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมประมง โดยจังหวัดนครสวรรค์				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29 เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2566	


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor.F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน				
	- โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบอระเพ็ด (ประตูดำถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจระเข้) และขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำคันดิน (ชั่วคราว)	37,948,092.00	1.2347	46,854,509.19	
	รวมทั้งสิ้น			46,854,509.19	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้....6....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			46,854,509.19	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			46,854,000.00	ราคาพิเศษแล้ว
ตัวอักษร (สี่สิบหกล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์

ที่ 1715/2566 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพัทธดนย์ รักษา) นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิตม มีศิริพันธ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(จำสืบเอกสิทธิพล โพธิ์ศรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขาธิการกรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบอระเพ็ด (ประตูน้ำถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจระเข้) และขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำคันดิน (ชั่วคราว)

สถานที่ก่อสร้าง บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ 134/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมประมง โดยจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	หมวดงานขุดดินธรรมดาด้วยรถขุด (พื้นที่ 178,700 ตร.ม.)	1.00	งาน		0.00		17,290,746.00	17,290,746.00	
2	หมวดงานขนย้ายดิน	1.00	งาน		0.00		14,212,446.00	14,212,446.00	
3	หมวดงานปรับเกลี่ยดินทิ้ง	1.00	งาน		0.00		6,444,900.00	6,444,900.00	
	รวม				0.00		37,948,092.00	37,948,092.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพัทธดนย์ รักษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนินคม มีศิริพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(จำสืบเอกสิทธิ์พล โพธิ์ศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขาธิการกรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบอระเพ็ด (ประตูน้ำถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจระเข้) และขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำคันดิน (ชั่วคราว)

สถานที่ก่อสร้าง บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


แบบเลขที่ 134/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมประมง โดยจังหวัดนครสวรรค์


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินธรรมดาด้วยรถขุด (พื้นที่ 178,700 ตร.ม.)								
	- งานขุดดินธรรมดาด้วยรถขุด แปลงที่1 (พื้นที่ 61,400 ตร.ม.)	440,200.00	ลบ.ม.		-	18.78	8,266,956.00	8,266,956.00	
	- งานขุดดินธรรมดาด้วยรถขุด แปลงที่2 (พื้นที่ 117,300 ตร.ม.)	480,500.00	ลบ.ม.		-	18.78	9,023,790.00	9,023,790.00	
	รวมงานขุดดินธรรมดาด้วยรถขุด (พื้นที่ 178,700 ตร.ม.)				-		17,290,746.00	17,290,746.00	
2	งานขนย้ายดิน								
	- งานขนย้ายดินระยะทางไม่เกิน 3 กม. (แปลงที่ 1)	440,200.00	ลบ.ม.		-	16.83	7,408,566.00	7,408,566.00	
	- งานขนย้ายดินระยะทางไม่เกิน 2 กม. (แปลงที่ 2)	480,500.00	ลบ.ม.		-	14.16	6,803,880.00	6,803,880.00	
	รวมงานขนย้ายดิน				-		14,212,446.00	14,212,446.00	
3	งานปรับเกลี่ยดินทิ้ง								
	- งานปรับเกลี่ยดินทิ้ง	920,700.00	ลบ.ม.		-	7.00	6,444,900.00	6,444,900.00	
	รวมงานปรับเกลี่ยดินทิ้ง				-		6,444,900.00	6,444,900.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายพัทธดนย์ รักษา)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายนิคม มีศิริพันธ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(จำสืบเอกสิทธิ์ พลโพธิ์ศรี)