

ประมาณราคาก่อสร้าง ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 39/2569 รายการเลขที่

ส่วนราชการ กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขาธิการกรม กรมประมง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานหมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1 งานเสาเข็ม							
	- เสาเข็ม คอ. 0.40x0.40x14.00 ม.	38.00	ต้น	15,154.04	575,853.52	1,686.85	64,100.30	639,953.82
	- สกัดหัวเสาเข็ม	38.00	ต้น	-	-	379.00	14,402.00	14,402.00
	- นั่งร้านตอกเสาเข็ม (ไม้ สก. 6")	3,771.00	ม.	36.66	138,244.86	-	-	138,244.86
	- ค่าแรงงานประกอบนั่งร้านตอกเสาเข็ม (คิด 37 % ของราคาวัสดุ)	1.00	เหมา	-	-	51,150.60	51,150.60	51,150.60
	1.2 งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ (คิด 80% ของวัสดุที่ใช้)	887.20	ตร.ม.	560.75	497,497.40	-	-	497,497.40
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของ 80%)	266.16	ลบ.ฟ.	467.29	124,373.90	-	-	124,373.90
	- ไม้ท่อน สก. 4"	1,775.40	ม.	15.00	26,631.00	-	-	26,631.00
	- ตะปู	277.25	กก.	43.61	12,090.87	-	-	12,090.87
	- ค่าแรงประกอบแบบ	1,109.01	ตร.ม.	-	-	192.00	212,929.92	212,929.92
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก RB 9 มม.	3,568.77	กก.	22.92	81,796.20	4.90	17,486.97	99,283.17
	- เหล็ก DB 12 มม.	9,640.74	กก.	24.69	238,029.87	3.90	37,598.88	275,628.75
	- เหล็ก DB 16 มม.	7,985.05	กก.	24.46	195,314.32	3.90	31,141.69	226,456.01
	- ลวดผูกเหล็ก	635.83	กก.	46.73	29,712.33	-	-	29,712.33
	1.4 งานคอนกรีต							

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทำเทียบริเวณบึงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 39/2569 รายการเลขที่

ส่วนราชการ กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเขตชลประทาน กรมประมง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานหมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.2	งานผนัง - ฉาบผนัง				-			-
	- ฉาบปูนเรียบ	115.04	ตร.ม.	88.54	10,185.64	109.00	12,539.36	22,725.00
2.3	งานพื้น - ฉาบพื้น				-			-
	- พื้นขัดหยาบ	308.00	ตร.ม.		-	31.00	9,548.00	9,548.00
2.4	งานทาสี				-			-
	- สีทาภายนอก	124.81	ตร.ม.	56.20	7,014.32	35.00	4,368.35	11,382.67
2.5	งานทนาย้ำป้องกันคลองไรด์				-			-
	- ทนาย้ำป้องกันคลองไรด์	1,073.20	ตร.ม.	178.00	191,029.60	39.00	41,854.80	232,884.40
	รวม				235,058.55		78,577.85	313,636.40
3	งานระบบประปา							
	3.1 งานระบบท่อประปา							
	- ท่อ PVC ศก. 1/2" ชั้น 13.5	44.35	ม.	13.55	600.94	31.00	1,374.85	1,975.79
	- ข้อต่อ อุปกรณท่อ (คิด 50% ของราคาท่อ)	1.00	เหมา	300.47	300.47		-	300.47
	- ค่าแรงงานข้อต่อ อุปกรณท่อ (คิด 30% ของราคาข้อต่อ อุปกรณท่อ)	1.00	เหมา		-	90.14	90.14	90.14
	- บอลวาล์ว PVC ศก. 1/2"	2.00	อัน	36.00	72.00	26.00	52.00	124.00
	รวม				973.41		1,516.99	2,490.40
4	งานระบบไฟฟ้า							
	4.1 งานไฟฟ้า							




คำบลักำพวน อำเภอสุขสำรำนุ จัังหวัตรระนอง

แบบเลขที่ 39/2569

กรมประมง

ประมำณการ โดย คณะกรรมกรกำหนตรำครำคกำถำง

เมื่อวันที 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม	คำ่วัดและแรงงำน
ส่วนที่2	งำนคำ่วำยพิเศษในกำรชำรุดเบคโศพร้อมรจนย่ำย - ค่ำชำรุดเบคโศพร้อมรจนย่ำย วันละ 10,000 บำท/วัน จำนวน 12 วัน = 10,000 x 12	1.00	งำน	120,000.00	  
	รวมรำค้ำ่วำยพิเศษ			120,000.00	-

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 39/2569 รายการเลขที่

สถานก่อสร้าง ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	1.1 เครื่องยกขนาดเล็กน้ำหนักไม่น้อยกว่า 0.50 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	1.00	ชุด		110,000.00			110,000.00	
	-มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 แรงม้า กำลังไฟ 220 Volt จำนวน 1 ชุด								
	- กว้าน จำนวน 1 ตัว								
	- เชือกใบยักซ์ขนาด 22 มม.								
	- สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด								
	- เสาหลักเหล็กกลมขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 ต้น								
	- แขนหมุนเหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด (ระยะยกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร)								
	รวม				110,000.00			110,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				110,000.00			110,000.00	

(Handwritten signatures and initials)

ส่วนราชการ	กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง
ประเภทงาน	ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระนอง
เจ้าของงาน	กรมประมง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระนอง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง
แบบเลขที่	39/2569
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวม(บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	110,000.00	1.070	117,700.00	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ			117,700.00	
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 3339/2568 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลงนาม  ประธานกรรมการ
(นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร)
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

ลงนาม  กรรมการ
(นายภูวนารถ เพชรรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงนาม  กรรมการและเลขานุการ
(นายกฤษณ์พงศ์ ทองคำวน)
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ	กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง
ประเภทงาน	ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสูขสรัราญ จังหวัดระนอง
เจ้าของงาน	กรมประมง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกำแพง อำเภอสูขสรัราญ จังหวัดระนอง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง
แบบเลขที่	39/2569
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวม(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร				
	ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสูขสรัราญ จังหวัดระนอง	4,807,729.61	1.2799	6,153,413.13	
	เงินโอนใจ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินหักประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			6,153,413.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			6,153,413.13	
(หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสามบาทสิบสามสตางค์)					

ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 3339/2568 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลงนาม  ประธานกรรมการ
 (นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร)
 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

ลงนาม  กรรมการ
 (นายภูวนารถ เพชรรอด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม  กรรมการและเลขานุการ
 (นายกฤษณ์พงศ์ ทองคำนวน)
 เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 39/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระนอง

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากจำเป็นต้องประกอบติดตั้งนั่งร้านเพื่อทำการตอกเสาเข็มและเพื่อใช้รื้อนั่งร้านจึงมีความจำเป็น

ในการปฏิบัติงานและใช้เครื่องจักรรถแบคโฮพร้อมรถขนย้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษในการเช่ารถแบคโฮพร้อมรถขนย้าย	120,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	120,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	8,400.00	
สรุป	ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	128,400.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	128,400.00	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 3339/2568 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายจิราวุฒัน์ ชูเพชร)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

ลงนาม.....กรรมการ

(นายภูวนารถ เพชรรอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกฤษณ์พงศ์ ทองคำวน)

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

