

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสวยสำราญ จังหวัดระนอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๓๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่าเทียบเรือประมง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖,๓๙๙,๕๑๓.๑๓ บาท
(หกล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสามบาทสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|------------------------------------|--------------|
| ๖.๑ แบบ ปร. ๔ | จำนวน ๕ แผ่น |
| ๖.๒ แบบ ปร. ๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓ แบบ ปร. ๔ (ครุภัณฑ์) | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖.๔ แบบ ปร. ๕ (ครุภัณฑ์) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๔ แบบ ปร. ๔ (ค่าใช้จ่ายพิเศษ) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๔ แบบ ปร. ๕ (พ)(ค่าใช้จ่ายพิเศษ) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๕ แบบ ปร. ๖ | จำนวน ๑ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร | เจ้าพนักงานประมงอาวุโส | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายภูวนารถ เพชรรอด | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายฤกษ์พงศ์ ทองคำนวน | เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอดูขี้ส่าราย จังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกำแพง อำเภอดูขี้ส่าราย จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 39/2569 รายการเลขที่

ส่วนราชการ กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานหมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1 งานเสาเข็ม							
	- เสาเข็ม คอ.ร. 0.40x0.40x14.00 ม.	38.00	ต้น	15,154.04	575,853.52	1,686.85	64,100.30	639,953.82
	- สกัดหัวเสาเข็ม	38.00	ต้น	-	-	379.00	14,402.00	14,402.00
	- นั่งร้านตอกเสาเข็ม (ไม้ สก. 6")	3,771.00	ม.	36.66	138,244.86	-	-	138,244.86
	- ค่าแรงงานประกอบนั่งร้านตอกเสาเข็ม (คิด 37 % ของราคาวัสดุ)	1.00	เหมา	-	-	51,150.60	51,150.60	51,150.60
	1.2 งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ (คิด 80% ของวัสดุที่ใช้)	887.20	ตร.ม.	560.75	497,497.40	-	-	497,497.40
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของ 80%)	266.16	ลบ.พ.	467.29	124,373.90	-	-	124,373.90
	- ไม้ค้ำยัน สก. 4"	1,775.40	ม.	15.00	26,631.00	-	-	26,631.00
	- ตะปู	277.25	กก.	43.61	12,090.87	-	-	12,090.87
	- ค่าแรงประกอบแบบ	1,109.01	ตร.ม.	-	-	192.00	212,929.92	212,929.92
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก RB 9 มม.	3,568.77	กก.	22.92	81,796.20	4.90	17,486.97	99,283.17
	- เหล็ก DB 12 มม.	9,640.74	กก.	24.69	238,029.87	3.90	37,598.88	275,628.75
	- เหล็ก DB 16 มม.	7,985.05	กก.	24.46	195,314.32	3.90	31,141.69	226,456.01
	- ลวดผูกเหล็ก	635.83	กก.	46.73	29,712.33	-	-	29,712.33
	1.4 งานคอนกรีต							

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 39/2569 รายการเลขที่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานหมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- คอนกรีต(ปูนซีเมนต์อนอร์คิงค์กราท หนาตะเล และทนซัลเฟต)	35.20	ลบ.ม.	44,660.00	1,572,032.00	581.00	20,451.20	1,592,483.20
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ปูนซีเมนต์หนาตะเล)	112.70	ลบ.ม.	3,066.71	345,618.21	581.00	65,478.70	411,096.91
	1.8 งาน โครงหลังคา							
	- ไม้เนื้อแข็ง 2"x 8"	17.29	ลบ.ฟ.	728.97	12,603.89		-	12,603.89
	- ไม้เนื้อแข็ง 2"x 6"	48.60	ลบ.ฟ.	728.97	35,427.94		-	35,427.94
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x 3"	17.72	ลบ.ฟ.	467.29	8,280.37		-	8,280.37
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาไม้	144.57	ตร.ม.		-	110.00	15,902.70	15,902.70
	- ทาสีน้ำมัน	132.76	ตร.ม.	116.58	15,477.16	39.00	5,177.64	20,654.80
	รวม				3,908,983.84		535,820.60	4,444,804.44
2	งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานหลังคา							
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม.	327.00	แผ่น	49.53	16,196.31		-	16,196.31
	- ครอบต้นหลังคากระเบื้องลอนคู่	36.00	แผ่น	69.16	2,489.76		-	2,489.76
	- ขอบีคกระเบื้อง 8"	399.00	ตัว	4.36	1,739.64		-	1,739.64
	- ค่าแรงงานผูกหลังคา	144.57	ตร.ม.		-	46.00	6,650.22	6,650.22
	- เชิงชายไม้เทียม 20x1.6 ซม.	48.88	ม.	75.00	3,666.00		-	3,666.00
	- ปิดทับลอนไม้เทียม 15x1.6 ซม.	48.88	ม.	56.00	2,737.28		-	2,737.28
	- ค่าแรงงานติดตั้งเชิงชาย + ปิดทับลอน	48.88	ม.		-	74.00	3,617.12	3,617.12





ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ที่เทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 39/2569 รายการเลขที่

ส่วนราชการ กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานหมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.2	งานผนัง - ผนัง			-	-		-	-
	- ฉาบปูนเรียบ	115.04	ตร.ม.	88.54	10,185.64	109.00	12,539.36	22,725.00
2.3	งานพื้น - ผนัง			-	-		-	-
	- พื้นขัดหายาบ	308.00	ตร.ม.	-	-	31.00	9,548.00	9,548.00
2.4	งานทาสี			-	-		-	-
	- สีทาภายนอก	124.81	ตร.ม.	56.20	7,014.32	35.00	4,368.35	11,382.67
2.5	งานทาสีภายในป้องกันลวด			-	-		-	-
	- ทาสีภายในป้องกันลวด	1,073.20	ตร.ม.	178.00	191,029.60	39.00	41,854.80	232,884.40
	รวม				235,058.55		78,577.85	313,636.40
3	งานระบบประปา							
	3.1 งานระบบท่อประปา							
	- ท่อ PVC ศก. 1/2" ชั้น 13.5	44.35	ม.	13.55	600.94	31.00	1,374.85	1,975.79
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด 50% ของราคาท่อ)	1.00	هما	300.47	300.47		-	300.47
	- ค่าแรงงานข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด 30% ของราคาข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ)	1.00	هما		-	90.14	90.14	90.14
	- บอลวาล์ว PVC ศก. 1/2"	2.00	อัน	36.00	72.00	26.00	52.00	124.00
	รวม				973.41		1,516.99	2,490.40
4	งานระบบไฟฟ้า							
	4.1 งานไฟฟ้า							


ส่วนราชการ	กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง
ประเภทงาน	ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระนอง
เจ้าของงาน	กรมประมง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระนอง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง
แบบเลขที่	39/2569
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวม(บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมปีนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	110,000.00	1.070	117,700.00	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ			117,700.00	
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 3339/2568 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลงนาม  ประธานกรรมการ
(นายจิราวุฒน์ ชูเพชร)
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส


ลงนาม  กรรมการ
(นายภูวนารถ เพชรรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม  กรรมการและเลขานุการ
(นายกฤษณ์พงศ์ ทองคำวน)
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


ส่วนราชการ	กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง
ประเภทงาน	ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสูขสรัราษฎร จังหวัดระนอง
เจ้าของงาน	กรมประมง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกำแพง อำเภอสูขสรัราษฎร จังหวัดระนอง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง
แบบเลขที่	39/2569
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวม(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมปีนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร				
	ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง	4,807,729.61	1.2799	6,153,413.13	
	อำเภอสูขสรัราษฎร จังหวัดระนอง				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินหักประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			6,153,413.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			6,153,413.13	
(หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสามบาทสิบสามสตางค์)					


ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 3339/2568 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลงนาม 
 (นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร)
 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

ประธานกรรมการ

ลงนาม 
 (นายกวนารต เพชรรอด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงนาม 
 (นายกฤษณ์พงษ์ ทองคำนวน)
 เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ทำเทียบเรือประมงบ้านทับเหนือ ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 39/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากจำเป็นต้องประกอบติดตั้งนั่งร้านเพื่อทำการตอกเสาเข็มและเพื่อใช้รื้อนั่งร้านจึงมีความจำเป็น

ในการปฏิบัติงานและใช้เครื่องจักรรถแบคโฮพร้อมรถขนย้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษในการเช่ารถแบคโฮพร้อมรถขนย้าย	120,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	120,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	8,400.00	
สรุป	ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	128,400.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	128,400.00	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3339/2568 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

ลงนาม.....กรรมการ

(นายภูวนารถ เพชรรอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกฤษณ์พงศ์ ทองคำวน)

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

